



CHECK-LIST ATERRISSAGE FORCÉ

VOLETS.....	APPROCHE
MESSAGE RADIO.....	EFFECTUÉ
TRANSPONDEUR.....	7700
CEINTURES.....	ATTACHÉES SERRÉES
PASSAGERS.....	PRÉPARÉS

RAPPEL ACTIONS EN FINALE

VITESSE.....	70 – 65 kt
VOLETS.....	ATERRISSAGE
PORTES ET VERRIÈRES.....	DÉVEROUILLÉES
BALISE.....	MANUEL
CONTACT GÉNÉRAL.....	OFF
MIXTURE.....	ÉTOUFOIR
SELECTEUR MAGNÉTOS.....	ARRÊT

RECONNAISSANCE DU TERRAIN

Check-list "Atterrissage forcé"

